

MDK w Czechowicach - Dziedzicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Sala główna				
1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie gablot wraz z wywozem i utylizacją	kpl	1
2	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przypodłogowych	m	44
3	KNR 4-02 0516/05	Demontaż i ponowny montaż grzejników	szt	5
4	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	87,36
5	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	214,96
6	KNR 2-02 2006/03	Okładziny ścian pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach	m2	13,05
7	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	214,96
8	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	214,96
9	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	87,36
10	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	127,6
11	KNR 4-01 0904/01	Skrócenie lub zwężenie skrzydeł od strony górnej lub dolnej	szt	3
12	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2	m2	12,6
13	KNR 2-02 1510/01	Malowanie dwukrotne farbą olejną lub łalową (syntetyczną) kratki i drobnych elementów o powierzchni do 0,1m2, bez szpachlowania	szt	6
14	KNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną	m2	214,96
15	KNR 2-02 0616/01	Podkład pod panele gr. 4 mm ułożony na istniejącej posadzce - analogia	m2	87,6
16	NNRKNB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych - AC5	m2	87,6
17	KNR 7 0507/04	Drobne elementy aluminiowe - progi i listwy osłaniające	m	4
Korytarz				
18	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	5,74
19	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	37,64
20	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	37,64
21	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	37,64
22	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	5,74
23	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	31,91
24	KNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną	m2	37,64
25	KNR 2-02 0616/01	Podkład pod panele gr. 4 mm ułożony na istniejącej posadzce - analogia	m2	5,74
26	NNRKNB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych - AC5	m2	5,74
Biuro				

MDK w Czechowicach - Dziedzicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	8,1
28	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	63,38
29	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	63,38
30	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	63,38
31	KNR 2-02u2 1134.1/01 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	8,1
32	KNR 2-02u2 1134.1/02 (dopłata 2x)	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	55,28
33	KNR 2 1402/03	Dwukrotne malowanie podłożu gipsowych farbą emulsyjną	m2	63,38
34	KNR 2-02 0616/01	Podkład pod panele gr. 4 mm ułożony na istniejącej posadzce - analogia	m2	8,1
35	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych - AC5	m2	8,1